



SDISS  
7 allée Bicêtre  
80000 AMIENS

A l'attention de NOE

AGENCE CHAMPAGNE ARDENNES PICARDIE  
CENTRE D'AMIENS  
SERVICE BTP SOMME

Chargé d'affaire : Philippe PARADIS  
Assistante : DUCROQUET Stéphanie  
Tél. : 03-22-33-77-00

N/Réf. : SD/PP  
N° Affaire : 1196535

AMIENS, le 12/12/2003

**RAPPORT DE REPERAGE ETENDU AUX MATERIAUX ET PRODUITS  
SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE :  
TRAVAUX DANS LE BATIMENT  
(Article R 1334-27 du Code de la Santé Publique)**

<b>Lieu d'intervention :</b>	Centre de secours  BRAY SUR SOMME
----------------------------------	---

Date : 16/12/2003  
Intervenant : Philippe PARADIS  
Accompagné par : Chef de Centre

L'ingénieur:  
Chargé d'affaire  
Philippe PARADIS

### **6.3. - Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante**

L'annexe 4 présente le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante.

*(Commentaires éventuels)*

## **7. CONCLUSION GENERALE**

Une synthèse des conclusions reprenant les résultats des recherches antérieures est réalisée pour chaque type de matériaux et produits listés au paragraphe 2.

En cas de présence de matériaux dits « friables » tels que faux plafond, flocage, calorifugeage, l'entreprise qui réalisera les travaux, a besoin de posséder une qualification 1513. Les déchets seront traités en CET de classe 1 avec bordereau de suivi

En cas de présence de matériaux dits « non friable » l'entreprise qui réalisera les travaux, n'a pas besoin de posséder de qualification 1513. Les déchets seront palettisés et filmés, puis mis en décharge avec bordereau de suivi. En CET de classe 2 pour les déchets type dalle de sol par exemple et CET de classe 3 pour les déchets inertes de type Amiante-Ciment.

Quelque soit le cas, l'entreprise doit en outre rédiger un plan de retrait amiante indiquant entre autre son mode opératoire, l'aptitude médicale du personnel, la justification de la formation du personnel au retrait de l'amiante ,etc. Les travaux ne pourront débuter qu'un mois après la date de réception du plan de retrait par l'Inspection du Travail, la CRAM, l'OPPBTP et la médecine du travail.

### **7.1. - Toiture et étanchéité**

(plaques ondulées, ardoises, éléments ponctuels, revêtements bitumeux)

- **Présence d'éléments de toiture et d'étanchéité contenant de l'amiante.**
- **Garage 01 – couverture en amiante ciment (S9)**

### **7.2. - Façades**

(panneaux sandwichs y compris plaques, joints, tresses, bardages, isolants)

- Absence d'éléments de façade contenant de l'amiante.







**ANNEXE 4 : REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS AMIANTES**

**ANNEXE 4**

**REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE  
LOCALISATION DES PRELEVEMENTS**

*[ cette annexe comporte 1+1 pages ]*



 RS CONSULTANTS	<b>Centre d'intervention de Bray-sur-Somme</b>			 RS CONSULTANTS
	Echelle: 1/100 Bâtiment :	2.50 m	Nom Fichier: BRAY_SOM	
Plan Numéro 026		Bât. Bray/Somme Rez de chaussée - 000		